

تاریخ :

شماره :

پیش نویس قرارداد حمل ، نصب و خدمات پروژه های خودپرداز

مشخصات طرفین:

این قرارداد بین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش دارای شماره ثبت ۷۴۱۴، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۱۰، کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۶۳۵۷۳۸۶ با امضا آقایان نوید غلامی مدیرعامل و عضو هیات مدیره ----- به نشانی تهران-بلوار میرداماد-میدان محسنی-خ شاه نظری-کوچه دوم-پلاک ۳۱، کد پستی ۱۵۴۷۹۳۶۳۱۳ و شماره تماس ۰۲۱-۲۲۲۷۰۰۵۷ که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت شناسه ملی ، کد اقتصادی با امضای آقای مدیرعامل به نشانی، کد پستی که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد میگردد.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه امور و خدمات ارجاعی از سوی کارفرما به پیمانکار در خصوص بسترسازی فضای نصب دستگاه خودپرداز طبق اعلام کارفرما به شرح جدول (پیوست شماره ۱) که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

ماده (۲) مدت قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ می باشد و از تاریخ امضاء قرارداد و ابلاغ آن قابل اجرا می باشد. بدیهی است تغییر یا تمدید مدت این قرارداد حسب توافق مکتوب طرفین امکان پذیر می باشد.

تبصره ۱ پیمانکار موظف است مدت زمان انجام فعالیت موضوع قرارداد را هر بار قبل از انجام به کارفرما اعلام نماید.

ماده (۳) مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد (پیوست شماره ۳) که جزء لاینفک قرارداد است عبارتست از بهای خدمات انجام عملیات بر اساس میزان کار انجام شده و نصب اجناس و تجهیزات مصرف شده در پروژه ها که از طرف پیمانکار برای کارفرما طی صورت وضعیت ارسال و اعلام می گردد و پس از تایید عضو ناظر کارفرما و کسر کلیه کسورات قانونی توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد.

ماده (۴) تعهدات پیمانکار:

پیمانکار موظف است :

- ۴-۱- حداکثر طی مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام کارفرما نسبت به انجام پروژه اعلام شده اقدام نماید؛ در صورت تاخیر در شروع و یا اتمام هر پروژه به ازای هر روز تاخیر ۱۰٪ از همان فاکتور کسر خواهد شد. (زمان اتمام پروژه نصب خودپرداز با کانکس ۵- روز کاری ، زمان مجاز نصب خودپرداز دیواری ۷ روز کاری و زمان نصب خودپرداز سالنی ۳ روز کاری در نظر گرفته می شود).
- ۴-۲- استانداردهای لازم اعلام شده از سوی کارفرما (که پیوست شماره ۲ قرارداد بوده و جزء لاینفک آن است) را رعایت نماید.
- ۴-۳- در صورت بروز مشکل ظرف مدت ۲۴ ساعت در محل اعلام شده توسط کارفرما حضور یابد.
- ۴-۴- پیمانکار حق واگذاری این قرارداد را بصورت جزئی یا کلی به غیر را ندارد.

تاریخ :

شماره :

- ۴-۵- پیمانکار می‌بایست تمام اصول و موارد ایمنی در جهت انجام موضوع قرارداد را رعایت نماید.
- ۴-۶- باتوجه به اینکه موضوع قرارداد در محل ثالثی می‌باشد در صورت ورود خسارت ، پیمانکار مسئول خسارتهای وارده به شخص ثالث می‌باشد.
- ۴-۷- پیمانکار تمام سعی و تلاش خود را در جهت حسن انجام وظیفه کاری و اخلاقی در مکان‌های موضوع قرارداد بکار خواهد گرفت. بدیهی است هرگونه قصوری از سوی پیمانکار و همکاران ایشان در مکان‌های موضوع قرارداد بوجود آید پیمانکار مسئول پاسخگویی در مراجع قضایی و اداری خواهد بود.
- ۴-۸- پرداخت حقوق، دستمزد، بیمه و سایر مزایای قانونی افرادی را که پیمانکار تحت عنوان نیروی انسانی و عوامل انجام کار جهت انجام امور این قرارداد به خدمت می‌گیرد به عهده خود پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.
- ۴-۹- پیمانکار مسئول تامین و ایمنی نیروی انسانی و بیمه کارکنان خود در چارچوب مقررات قانون کار می‌باشد و تعهد می‌نماید ابزار و لوازم ایمنی مورد نیاز را برای کارگران تامین نماید. در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به نقص عضو یا فوت یا از کار افتادگی گردد جبران خسارت بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچیک مسئولیتی نخواهد داشت.
- ۴-۱۰- پیمانکار متعهد میگردد پس از اتمام نصب از پذیرنده دستگاه تاییدیه های لازم در خصوص نصب را دریافت نماید.

ماده ۵) تعهدات کارفرما

- ۵-۱- کارفرما تعهد می‌نماید که صورت حساب انجام کار پیمانکار را پس از بررسی صورت وضعیت‌های مربوطه و تائید ناظر ، ظرف مدت زمان حداکثر ۳۰ روز طبق ماده ۳ قرارداد پرداخت نماید.
- ۵-۲- کارفرما متعهد می‌گردد که همکاری‌های لازم را با هماهنگی واحدهای ذیربط خود جهت اجرای موضوع قرارداد با پیمانکار به عمل آورد.
- ۵-۳- کارفرما متعهد است پروژه مربوط به هر دستگاه خودپرداز (شامل محل آماده سازی سایت، ابعاد دستگاه مورد نظر و سایر مشخصات لازم) را بصورت مکتوب به پیمانکار اعلام نماید.

ماده ۶) ناظر قرارداد

پیمانکار واحد عملیات را به عنوان ناظر قرارداد معرفی می نماید.

ماده ۷) ضمانت حسن انجام کار

پیمانکار بابت حسن انجام کار بایستی یک فقره چک صیادی پیشنهاد دهنده و مورد قبول کارفرما معادل ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه کارفرما صادر نماید و در صورت بروز هرگونه خسارت وارده در انجام موضوع قرارداد جهت ایفای حق بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجرا خواهد بود. بدیهی است پس از اتمام قرارداد، چک مذکور در صورت تایید حسن انجام کار توسط کارفرما عودت خواهد شد.

ماده ۸) فورس ماژور

در صورت بروز فورس ماژور شامل سیل، زلزله، طوفان، بلایای طبیعی قرارداد تا رفع حالت فورس ماژور به تعویق می افتد. بدیهی است نوسانات اقتصادی و افزایش یا کاهش نرخ ارز و تغییرات نرخ تورم و تحریم های اقتصادی یا وضع تعرفه های گمرکی جدید از نظر اجرای مفاد این قرارداد از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی شود

ماده ۹) اقامتگاه طرفین

تاریخ :

شماره :

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است در صورت تغییر اقامتگاه، طرفین ظرف یک هفته موظف به اعلام نشانی جدید می‌باشند در غیر اینصورت کلیه سوابق، اختاریه‌ها، احکام دادگاه و اجراییه‌ها و مکاتبات به آدرس اعلامی در مقدمه قرارداد ارسال و ابلاغ واقعی و قانونی محسوب خواهد شد، و عذر عدم اطلاع پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۰) حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد و شرایط قرارداد حاضر، طرفین قرارداد در مرحله نخست از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق، از طریق مراجع قضایی نسبت به حل و فصل اختلافات احتمالی اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۱) قوانین حاکم

این قرارداد تماماً تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده ۱۲) فسخ قرارداد:

هر یک از طرفین در موارد ذیل می‌تواند قرارداد را فسخ نماید:

- ۱-۱۰-۱ - در صورتیکه هر یک از طرفین در اجرای مفاد این قرارداد بر اساس تعهدات خود، تخلف اساسی نماید، طرف دیگر می‌تواند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود و پیشگیری از خطرات یا خسارات احتمالی، نسبت به فسخ قرارداد با اخطار کتبی یک ماهه قبلی اقدام نماید.
- ۱-۱۰-۲ - ممنوعیت قانونی طرف مقابل در انجام موضوع قرارداد.
- ۱-۱۰-۳ - در صورت ورشکستگی و یا انحلال طرف دیگر.
- ۱-۱۰-۴ - توافق طرفین

طرفین می‌توانند با توافق قرارداد را اقاله نمایند.

تبصره ۲ بدیهیست در صورت فسخ قرارداد بواسطه هریک از شرایط فوق، می‌بایست تسویه حساب مربوط به کارهای انجام شده تا تاریخ ابلاغ فسخ تقویم شود.

ماده ۱۳) نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۱۱ ماده، ۲ تبصره، ۳ پیوست و ۲ نسخه تنظیم گردیده و به امضای طرفین رسیده و هریک از نسخ آن دارای اعتبار واحد می‌باشد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد و شرایط آن می‌باشند.

پیمانکار

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش

..... شرکت

.....

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

تاریخ :

شماره :

پیوست شماره ۱ عملیات موضوع قرارداد:

مرحله ۱ ایجاد سایت شامل:

- ۱- ایجاد دریچه
- ۲- تخریب دیوار، کف سازی و ساخت سکو با مصالح ساختمانی ، رفع موانع ، برش کرکره و برش نرده
- ۳- نصب شیشه سکوریت برش خورد
- ۴- کابلکشی برق
- ۵- نصب نمای کامپوزیت (بنا به سفارش)
- ۶- ساخت سکوی دسترسی مشتری و کارهای آهنگری مرتبط
- ۷- گچ کاری و سایر کارهای ارجاعی

مرحله ۲ انجام کار، جمع آوری سایت و برگرداندن به حالت اول شامل:

- ۱- جمع آوری ATM و بازسازی محل بصورت اولیه
- ۲- انتقال اتاقک و لوازم ATM به انبار
- ۳- جمع آوری کانکس و بازگرداندن محل پذیرنده به حالت اولیه
- ۴- تعمیر کرکره محل بصورت اولیه

مرحله ۳ انجام کار، سایبان:

- ۱- ساخت سایه بان بر اساس نقشه و مصالح تعیین شده و بصورت رنگ شده
- ۲- نصب سایه بانها شامل ایجاد محل و مستقر سازی
- ۳- سطل جمع آوری کاغذ

مرحله ۴ انجام کار، چاه ارت:

- حفر چاه ارت و کابلکشی های مربوطه (تامین برق ارت دار)
- نصب میله ارت و کابلکشی های مربوطه (تامین برق ارت دار)

مرحله ۵ انجام کار، کانکس:

- ساخت و نصب کانکس (اتاقک)

مرحله ۶ انجام کار، حمل و نقل و جابجایی:

- هزینه جابجایی و حمل و نقل به تفکیک تهران و شهرستان

مرحله ۷ انجام کار ، نصب و راه اندازی

تاریخ :

شماره :

پیوست شماره ۲

جدول استاندارد سازی بر حسب آخرین تغییرات خودپردازها						
ابعاد دریچه برای خودپردازهای دیواری/ کیوسکی						
ردیف	مختصات مدل دستگاه	ارتفاع از زمین	عرض	طول	فضای سمت راست از پشت خودپرداز	فضای سمت چپ از پشت خودپرداز
1	Wincor 2050	84 cm	55 cm	72 cm	حداقل ۵۰ سانتیمتر	حداقل ۵۰ سانتیمتر
	Wincor 285	88 cm	65 cm	55 cm	حداقل ۵۰ سانتیمتر	حداقل ۵۰ سانتیمتر
2	GRG H38N	86 cm	75 cm	83 cm	حداقل ۷۵ سانتیمتر	حداقل ۵۰ سانتیمتر
3	KingTeller A5	85 cm	72 cm	100 cm	حداقل ۴۵ سانتیمتر	حداقل ۴۵ سانتیمتر
4	چاه ارت					
5	عمق چاه	با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، بسته به جنس خاک و رطوبت زمین حفر گردد (حداکثر بار مقاومتی چاه ارت حفر شده ۲ اهم باشد)				
6	کابل ارت	سیم مسی با ضخامت ۱۶ میلی متر (۶ رشته)				
7	صفحه مسی	حداقل ابعاد صفحه ۴۰*۴۰ سانتیمتر با ضخامت ۳ میلی متر اتصال بصورت جوش سه نقطه ای (مثلثی)				
8	مواد و مصالح	بنتونیت سوپر اکتیو				
9	کابل کشی و تجهیزات					
10	کابل برق	حداقل استاندارد کابل برق سایز ۲.۵*۳ سه رشته (برای اتصال ارت) ترجیحاً توکار کابل کشی شود. برای محل هایی که ارت توسط محل پذیرنده تامین می گردد استفاده از کابل ۲.۵*۲ مناسب می باشد				
11	کابل ارتباطی	کابل مخابراتی مشکی با روکش آلومینیوم (غیر رشته ای) چهار زوج (۸ رشته) به همراه فلکسی به دلیل حذف نویز کابل کشی به دور از تجهیزات روشنایی، لوازم فلزی و کابل برق انجام شود ترجیحاً توکار کابل کشی شود				
12	پرریز	استفاده از پرریز برق صنعتی درپوش دار و ارت دار				
14	داکت	در صورت نیاز و در کابل کشی های روکار حتماً استفاده شود (ترجیحاً با داکت زمینی)				

تاریخ :

شماره :

نماسازی و کانکس		
استفاده از کامپوزیت برای محل های کانکسی و دیواری به رنگ های زرشکی و نقره ای باز گرداندن محل پس از نصب خودپرداز دقیقاً مانند شکل اولیه خود	نما	15
سکو یا پله فلزی: فلز، رنگ کاری، استفاده از نرده سکو یا پله سنگی: سیمان، ماسه، آجر و سنگ	سکو	16
ضخامت دیوار برای محل های دیواری حتماً قبل از شروع عملیات بستر سازی به این شرکت اعلام گردد	دیوار	17
بتون ریزی، پایه گذاری فلزی (صفحه پلیت)، کاشی کاری سطح و تراز بودن سطح کار	کف سازی	18
تابلو افقی: استفاده از طلق، آلومینیوم با ضخامت ۱۲ سانتیمتر، LED، فتوسل، ابعاد تابلو ۳۵ * ۱۳۰ تابلو افقی: استفاده از طلق، آلومینیوم با ضخامت ۱۲ سانتیمتر، LED، فتوسل، ابعاد تابلو ۳۵ * ۹۰ تابلو عمودی: استفاده از طلق، آلومینیوم با ضخامت ۱۲ سانتیمتر، LED، فتوسل، ابعاد تابلو ۴۵ * ۶۵	تابلو	19
طلق، فلکسی نورگیر، لوله فلزی خم شده، رنگ کوره ای و لوگو پلاستیکی خشک پارسیان پروفیل کشی جهت نصب سایبان برای محل هایی که نیازمند بالا و پایین شدن کرکره می باشد	سایبان و سطل جمع آوری کاغذ	20
ورق آهن ۲ میل، پروفیل ۶۰ * ۳۰ و ۵۰ * ۳۰ سپری و کلافی، آلومینیوم سفید رنگ جهت زوار با مدل های H، F، UT یا نبشی، یونولیت ۲ * ۱ متری با ضخامت ۲ سانتی متر، قرمز و نقره ای، PVC شاخه ای ۶ متری با عرض ۲۰ سانتی متر، کامپوزیت تاج و جلوی کانکس، مهتابی، کابل برق و تلفن، فیوز و پریز برق، اتصال پایه های کانکس به صفحه های فلزی نصب شده در زمین با جوش عایق بندی کانکس جهت جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت نصب تابلو افقی، تابلو عمودی، سایبان و سطل جمع آوری کاغذ کابل کشی مخابراتی انجام شده در خودپردازهای سالنی، دیواری و کیوسکی از کف زمین ۳ متر اضافه تر در نظر گرفته شود. مهتابی کانکس جهت عدم برخورد درب کاور خودپرداز بر روی بدنه کانکس نصب گردد، استفاده از فن کامپیوتری در صورت عدم وجود اسپیلت در کانکس ارتفاع کانکس ۲۱۰ سانتیمتر، عرض کانکس ۱۷۰ سانتیمتر، طول کانکس ۱۸۰ سانتیمتر	کانکس	21

تاریخ :

شماره :

پیوست شماره ۳

ردیف	شرح	قیمت واحد(ریال)
کانکس		
۱	تهیه کانکس طبق پیوست شماره ۲ آیتم شماره ۲۱	ریال.....
۲	آماده سازی محل نصب کانکس طبق پیوست شماره ۲ آیتم ۱۸	ریال.....
۳	رفع موانع خاص شامل (پوشش جوی و کانال آب، جدول کشی و کانال گذاری، ساخت سکو و تخریب باغچه، اصلاح ارتفاع کف و... برای خودپردازهای کیوسکی	ریال.....
۴	ترمیم و بازسازی کانکس های فعلی مورد استفاده شامل: ترمیم سقف، رنگ آمیزی، ایزوگام، سیم کشی، فن، دیوار کوب و	ریال.....

حمل کانکس، خودپرداز و ملحقات

۵	بارگیری، تخلیه و حمل برون شهری کانکس و خودپرداز و سایر ملحقات (بر اساس کیلومتر)	خودپرداز: (هر کیلومتر ریال)..... ریال کانکس: (هر کیلومتر ریال)..... ریال ملحقات: (هر کیلومتر ریال)..... ریال
۶	بارگیری، تخلیه و حمل درون شهری کانکس و خودپرداز و سایر ملحقات در تهران	خودپرداز:..... ریال کانکس:.....ریال ملحقات:.....ریال
۷	بارگیری، تخلیه و حمل درون شهری کانکس و خودپرداز و سایر ملحقات در شهرستانها	خودپرداز کل کشور کلا:.....ریال کانکس کل

تاریخ :

شماره :

کشور:.....ریال ملحقات ک کشور:.....ریال		
ریال.....	حمل تابلو، سایبان و سطل جمع آوری کاغذ بابت نصب در دستگاه های خودپرداز از قبل راه اندازی شده	۸
ریال.....	رفع موانع خاص شامل کم کردن ضخامت دیوار جهت ایجاد دریچه، جابجایی لوله آب و گاز، کنتور، برش کرکره، جابجایی درب آهنی و پارکینگ، جابجایی حفاظ و نرده و ... درخصوص خودپردازهای دیواری که این مورد فقط با هماهنگی با مسئول مربوطه انجام گردد	۹

چاه ارت:

ریال.....	چاه ارت طبق مشخصات پیوست شماره ۲ آیتم های ۸،۷،۶،۵	۱۰
-----------	--	----

دریچه سازی و آماده سازی سایت:

ریال.....	دریچه سازی و آماده سازی سایت شامل پیوست ۲ آیتم های ۱،۲،۳ بدیهی است که با توجه به ساخت دریچه، مصالح متناسبی بایستی استفاده گردد.	۱۱
ریال.....	ساخت سکوی فلزی قابل تنظیم تا 30 cm برای زیر خودپرداز	۱۲
ریال.....	نصب کامپوزیت برای خودپردازهای دیواری در صورت نیاز شامل پیوست ۲ آیتم ۱۵	۱۳

تاریخ :

شماره :

متعلقات ساخت و نصب:

ریال.....	سایبان طبق پیوست شماره ۲ آیتم ۲۰ با نصب	۱۴
ریال.....	سطل طبق پیوست شماره ۲ آیتم ۲۰ با نصب	۱۵
ریال.....	تابلوی تبلیغاتی طبق پیوست شماره ۲ آیتم ۱۹ با نصب	۱۶
هر مترریال	سیم کشی برق هر متر طبق مشخصات پیوست ۲ آیتم‌های ۱۰.۱۲.۱۳ (در صورت نیاز به کابل کشی بیش از ۱۰ متر این آیتم در نظر گرفته می شود).	۱۷
هر مترریال	کابل ارتباطی هر متر طبق مشخصات پیوست ۲ آیتم ۱۱ و ۱۳ (در صورت نیاز به کابل کشی بیش از ۱۰ متر این آیتم در نظر گرفته می شود)	۱۸
ریال.....	جمع آوری لوازم خودپرداز،سایبان و سایر ملحقات،بازسازی محل جمع آوری شده خودپرداز به صورت اولیه با توجه به نوع مصالح	۱۹